

Bologna: 09/03/18

Ns. rif. :

Vs. rif. : Sig. Lodetti

Oggetto: Offerta no. 18007

Spett.le Ditta

4L LODETTI S.r.l.

Viale Ugo La Malfa, 168-170

90100 PALERMO (PA)

RingraziandoVi per la Vs. gradita richiesta, provvediamo ad inviarVi la ns. migliore offerta per la fornitura di:

No. 1 IMPIANTO DI TAGLIO PER LA PRODUZIONE DI PANNELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA MM. 1500 X 0.6 ÷ 2.0.



PRESTAZIONI GENERALI:

- Larghezza utile massima del nastro		mm.	1.520
- Spessore del nastro in alluminio		mm.	0.3 ÷ 2.0
- Velocita' di svolgimento del nastro		mt/l'	0-20
- Precisione sulla lunghezza di taglio	+ / -	mm.	0.25
- Altezza da terra filo lama		mm.	1000
- Senso di lavorazione da SX verso DX filo fisso SX			
- Tensione di alimentazione ns. standard		V.	380/50
- Potenza installata		Kw.	20
- Pressione aria		bar	6
- Consumo aria		lt/h.	2000
- Colore Grigio / Blu		RAL	7032

Segue Offerta no.

18007

Spett. le

4L LODETTI S.r.l.

Pag. no. 2 / 3

COMPOSTO DA :

ASPO PORTACOILS mod. PSM15 a base fissa con mandrino a sbalzo.

Rotazione motorizzata / Frenata.

Premispira folle a comando pneumatico.

Culla di carico idraulica motorizzata.

Portata massima a sbalzo

Kg. 7.000

Diam. esterno max del coil

mm. 1.100

Diam. interno coil

mm. 500

RADDRIZZATORE mod. RDM 7015 che consente le seguenti operazioni:

- Ingresso lamiera con 2 pattini di guida regolabili, di cui uno semifisso, l'altro regolabile su tutta la larghezza della macchina, con volantino manuale.
- Traino e raddrizzatura del nastro tramite 4 rulli di traino dia. 100 mm. ricoperti in gomma antiolio più 7 rulli di raddrizzatura in acciaio al carbonio bonificato cromati a spessore e rettificati sempre dia. 100 con regolazione manuale indipendente dei rulli superiori,
- Esclusore automatico dei rulli di raddrizzatura durante le fermate.
- Rulliera curva in uscita.

TAVOLA IMBOCCO IDRAULICA mod. PNSU per ansa fuori terra, posta fra la raddrizzatrice ed il gruppo di taglio e tranciatura.

GRUPPO DI AVANZAMENTO E TAGLIO mod. LTSM 0015 che consente le seguenti operazioni:

- Ingresso lamiera con 2 pattini di guida regolabili, di cui uno semifisso (lato filo fisso), l'altro regolabile con volantino manuale.
- Avanzamento e posizionamento del nastro con pinch-roll ricoperti in gomma antiolio dia. 100 mm.
- Misurazione del nastro da 0 fino a 100 mt.
- Cesoia a ghigliottina per il taglio trasversale, dal basso verso l'alto, equipaggiata con motore elettrico da HP 4 e frizione-freno ad innesto elettro-pneumatico.
- Espulsore con nastro estrattore e pinch-roll pneumatico di accelerazione o fogli.

SOSTENTATORE IMPILATORE - mod. ST/TEM 4000 x 1500 composto da una struttura a ponte con guide di sostegno a rulli apribili con movimento pneumatico, lamiera a caduta libera. Regolazione rulli sostegno lamiera, motorizzata con visualizzatore di quota da mm. 1000-1500. Risconto finale motorizzato con visualizzatore di quota da mm. 1000-4000. Formazione del pacco su porta pallets con scarico laterale, altezza massima compreso bancale mm. 200. Scarico laterale lato operatore.

QUADRO DI COMANDO LINEA consistente in un armadio a pulpito contenente tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per il funzionamento manuale o completamente automatico dell'impianto. Sul pannello superiore ci saranno tutti i pulsanti per il comando dell'impianto e la tastiera per la programmazione del lavoro.

Segue Offerta no. 18007

Spett. le 4L LODETTI S.r.l.

Pag. no. 3 / 3

Allestimento linea con protezioni perimetrali rispondenti alla direttiva macchine 89/392 CEE e successivi emendamenti, corredata di manuali d'uso e manutenzione, e relativa certificazione.

PREZZO COMPLESSIVO €. 306.000,00 oltre I.V.A.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

CONSEGNA : 6 mesi data ordine (Agosto e Dicembre esclusi) s.i.

RESA : F.co ns. officina di Castenaso (BO)

COLLAUDO : Presso la ns. officina prima della spedizione con materiale di Vs. Proprietà.

GARANZIA : Mesi 12 dalla spedizione

MESSA IN FUNZIONE : In presenza di ns. tecnici a ns. carico.

ESCLUSIONI : Opere di fondazione muratura, tiranti di fondazione e piastre in acciaio, cavi elettrici e relativo allacciamento dalla Vs. rete elettrica al pulpito di comando, corde in rame per messa a terra di tutto l'impianto.

PAGAMENTO : 30% + IVA All'ordine, Saldo a convenirsi.

FORO COMPETENTE : Per qualsiasi eventuale controversia il foro competente è quello di Bologna.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi altro chiarimento e nel frattempo porgiamo i ns. piu distinti saluti.

G. Grandini

GRANDINI MECCANICA s.r.l.

Tel. 051/781122 - Fax 051/781331

E mail: grandini.g@grandinisrl.com

Web: www.grandinisrl.com

VALIDITA DELLA PRESENTE OFFERTA 30 GG.